

В комплектацию входит:

Наименование работ	Материал
ФУНДАМЕНТ - СВОЙНО-ВИНТОВОЙ (рассчитан для ровного участка)	
Монтаж винтовых свай, заглубление в землю 2 м., шаг 2-2,5 м.	диаметр 108 мм., длина 2,5 м.,
Монтаж арматуры	Композитная "8"
Заполнение свай - бетон -	Марка: М-200
монтаж оголовков	250x250 мм.
Гидроизоляция	Руберойд
Монтаж обвязки свай	брус 200x200 мм. (антисептированный)
Крепеж	гвозди, скобы, саморезы и т.д.
Транспортно-заготовительные работы	
Зимнее удорожание	

КОМПЛЕКТ ДОМА	
Вид профиля	Финский
Вид угловых соединений	финский тепловой замок.
Запил чашек	под углом 90 градусов.
Разработка проекта	
Стеновой комплект дома - хвойные породы (сосна, ель)	сухой профилированный брус 140x185 мм., 15-18 % микроволновая сушка
Разработка проекта	

МОНТАЖ КОМПЛЕКТА ДОМА	
Монтаж гидроизоляции сруба	руберойд
Монтаж	стенового комплекта
Антисептирование межвенцовое ручное	Антисептик "Сайтекс"
Монтаж утеплителя межвенцового	2 полосы "Аватерм"
Монтаж утеплителя чашек	Джут
Монтаж нагелей (шканты)	диам 25 мм, сухой березовый
Монтаж перекрытий 1 этажа (лаги)	50x200 мм, хвойные породы
Монтаж перекрытий 2 этажа (матки)	50x200 мм, хвойные породы
Монтаж закладного бруса в оконные проемы	брус 50x40 мм, хвойные породы
Монтаж закладного бруса в дверные проемы	брус 50x40 мм, хвойные породы
Уплотнитель для закладного бруса	"Джут"
Монтажный комплект	25/50x200 мм, хвойные породы
Крепеж	гвозди, саморезы и т.д.
без шлифовки стен	
без покрытия внутреннего и внешнего покрытия стен	
Транспортно-заготовительные работы	

МОНТАЖ КРОВЛИ	
Монтаж стропильной системы	доска 50x200 мм, хвойные породы.
Монтаж поперечного стропильного прогона "АШКИ"	доска 50x200 мм, хвойные породы.
Монтаж крепежных пластин стропил	металлическое крепление
Монтаж скользящей опоры для стропил	металлическая опора
Монтаж межстропильных закладных досок	доска 50x200 мм, хвойные породы.
Укладка гидроизоляционной пленки	"ИЗОСПАН" А
Монтаж контр бруса подбрезоточного,	30x50 мм. хвойные породы.

Монтаж обрешетки, шаг 350 мм.	доска 25x150 мм. хвойные породы.
Монтаж кровли + конек	оцинкованный профлист, 0,45 мм, не окрашенный.
Крепеж	(гвозди, скобы, саморезы и т.д.)
Без покраски антисептиком стропильной системы	
Без подшивки свесов	
Утепления кровли	
Монтаж обрешетка нижнего	25x150 мм, хвойные породы.
Монтаж контр бруса	30x50 мм, хвойные породы.
Монтаж пароизоляционной пленки.	"ИЗОСПАН" В
Монтаж утеплителя (шахматный порядок)	200 мм, Роклайт
Без водосточной системы	
Без установки снегозадержателей	
Без установки вентиляционных выходов	
Транспортно-заготовительные работы	

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Аренда вагончика (доставка и аренда)
Непредвиденные расходы

ПОЛЫ ПЕРВОГО ЭТАЖА

Монтаж контр бруса	25x25 мм. хвойные породы.
Черновой пол	25x150 мм, хвойные породы.
Антипестирование чернового пола	Антисептик "Сайтекс"
Пароизоляционная пленка нижняя	"ИЗОСПАН" В
Утеплитель	200 мм, Роклайт
Пароизоляционная пленка верхняя	"ИЗОСПАН" В
Монтаж пола (стыковка досок по длине)	шпунтованная доска 135x28 мм.
Крепежные элементы	саморезы и т.д.
Транспортно-заготовительные работы	

ПОЛЫ ТЕРРАССЫ. ВХОДНОЙ ГРУППЫ. БАЛКОНА

монтаж пола (стыковка досок по длине)	доска 90x28 мм.
Крепежные элементы	саморезы и т.д.
Транспортно-заготовительные работы	

ПОТОЛОК ПЕРВОГО ЭТАЖА - ПОЛЫ ВТОРОГО ЭТАЖА

монтаж пола (стыковка досок по длине)	шпунтованная доска 135x28 мм.
Крепежные элементы	саморезы и т.д.
Транспортно-заготовительные работы	

ПОТОЛОК ВТОРОГО ЭТАЖА (мансарда)

Монтаж потолка (стыковка досок по длине)	вагонка, сосна, 16x135 мм.
Крепежные элементы	гвозди, саморезы и т.д.
Транспортно-заготовительные работы	

ОКНА

Установка окон. <u>(требуется уточнения и согласования)</u>	пластиковые белые, двухкамерный стеклопакет
Крепежные и сопутствующие элементы.	(пена, армированная лента и т.д.)
Транспортно-заготовительные работы	
ДВЕРЬ ВХОДНАЯ	
Монтаж двери.	металлическая.
Крепежные и сопутствующие элементы.	(пена, армированная лента и т.д.)
Транспортно-заготовительные работы	
СИСТЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА	
Вид	открытая разводка
Прокладка , монтаж, протягивание, силового кабеля для	провода медные, в кабель каналах-белые
Прокладка , монтаж, протягивание, гофртрубы для освещения	провода медные, гофра пластиковая
Монтаж щитка	2 щита на каждый этаж, 2 группы(розеток,выключателей)
Установка розеток и выключателей.	в каждой комнате 1 выключатель и 2 розетки, стоимость не более 150 руб.
Монтаж заземления	не делается
Монтаж громотоода	не делается
Установка светильников,бра и прочего	не производится
Транспортно-заготовительные работы	
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ	
Вид	открытая, однотрубная разводка
Монтаж трубопровода и запорной арматуры,	полипропилен
Монтаж радиаторов	алюминевые
Мотнаж котла	отечественного производства
Теплоноситель	вода
Пуско-наладочные работ	делаются
Транспортно-заготовительные работы	
СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ	
Вид	открытая разводка
Монтаж труб канализации	ПВХ
Сантехника	не входит
Транспортно-заготовительные работы	
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	
Вид	открытая разводка
Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС	полипропилен
Сантехника	не входит
Транспортно-заготовительные работы	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	
Непредвиденные расходы	